一期凉水塔更换检修

一、 检修原因

一期填料破损较多，影响换热效果，详见图片。

二、 内容：1.填料全部更换

2.更换收水器。

3．更换喷头。

5．中间隔板更换（如有损坏）

6.三期凉水塔更换收水器。

三、要求

1、填料堆放高度不能低于现在高度，2、碰头之上收水器高度。

3、填料、收水器材质严禁使用再生料，填料厚度、收水器材质厚度规定死 0.8 毫米。4、解决塔壁漏水问题。

另：现场查看可否增加泄压口，避免凉水塔回水流量过大损坏喷头。

四、现场图片



一期凉水塔资料.pdf







